

Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel: Obec Horní Lideč
Se sídlem: Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupený: Josefem Tkadlecem, starostou obce
IČ: 00303780

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy sociálních zařízení OÚ Horní Lideč
Předmět veřejné zakázky: Stavební práce
Forma zadání: Výběrové řízení je organizováno dle Pravidel Programu rozvoje venkova MZE ČR na roky 2007 -2013 pro zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
Limit veřejné zakázky: malého rozsahu

Na základě došlých dotazů k vyhlášenému výběrovému řízení, výše uvedený zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy sociálních zařízení OÚ Horní Lideč“ následovně:

Dotaz č. 1:

Dle průvodní a souhrnné technické zprávy, přiložené v zadávací dokumentaci, mají být v rámci stavby provedeny vnitřní povrchové úpravy „Otlučení a zřízení nových omítek“. Ve výkazu výměr přiloženém v zadávací dokumentaci je uvedena položka č. 9 – „ Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu 100%“ ve výměře 80m². Zřízení nové omítky hrubé a štukové včetně penetrace pod omítku v rozpočtu chybí. Budou položky doplněny?

Odpověď:

U omítek je myšleno že bude odsekán obklad, pak se provede vyrovnání stávajícího povrchu-124 m². Omítky nad obkladem budou celé otlučeny a provedeny nově /80 m²/- do ceny m² za tyto omítky nutno započítat penetraci a obě vrstvy – hrubá a štuková. Položky se nebudou doplňovat. Naceňte dle položek v rozpočtu.

Dotaz č. 2:

Oddíl M21 – Elektromontáže je ve výkazu výměr specifikován položkou č. 136 - „rozpočtováno samostatně – viz PD + rozpočet“. Bohužel v zadávací dokumentaci, kterou jsme dostali na CD, není žádný další výkaz výměr (rozpočet), který by obsahovat specifikaci elektromontážních prací. Bude tedy VV na elektromontáže k dispozici?

Odpověď:

Výkaz výměr obsahující specifikaci elektromontážních prací dokládáme v příloze ve formátu .xls.

Dotaz č. 3:

Dále je ve výkazu výměr uveden oddíl M22-Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky, v němž se nachází položka č. 148-„úprava stávajícího zabezpečovacího systému-demontáž a montáž“. Co všechno je v této položce zahrnuto?

Odpověď

Všechny položky v Díle M22 - montáž sdělovací a zabezpečovací techniky **se úplně ruší**. Uchazeč tyto práce naceňovat nebude. **Zadavatel tyto práce vyjímá ze zadávací dokumentace** a nebude je po vybraném dodavateli požadovat.

Důvodem je řešení ve vazbě dodávky vstupních dveří a zřízení vstupu do budovy, což není předmětem této zakázky.

Dotaz č. 4:

U některých dílů ve výkazu výměr chybí položka „přesun hmot“.

Odpověď:

U dílů, kde není uvedena položka „přesun hmot“, má se zato, že přesun hmot je zohledněn v jednotlivých položkách.

Nedílnou součástí tohoto doplnění je výkaz výměr obsahující specifikaci elektromontážních prací ve formátu .xls.

Jiné změny v zadávací dokumentaci nejsou.

V Horní Lidči dne 2.2.2015

.....
Josef Tkadlec